



Liljedal, Gösen 3, Gösen 4 samt Ålen 5

På fastigheterna utgörs de naturliga jordlagren till stora delar av en relativt löst lagrad silt. För att ta ut eventuella sättningar har vegetationsjorden schaktats bort och en fyllning av 1,5 m lags ut. Mätning av jordens deformationer har därefter utförts under ca 0,5 år. Deformationerna har varit mindre än förväntat och som mest upp till ca 3 cm. Den befintliga fyllningen är inte packad och behöver packas innan byggnation kan ske på den. För att undvika deformationer i framtiden (om än små) bör ytan avlastas så att minst 0,5 m fyllning tas bort för att åstadkomma en permanent avlastning. De ytor som varit förbelastade ges i bifogad ritning. Utanför förbelastade ytor har ej vegetationsjord tagits bort.